

名称	品質寸法	数量	単位	単価	金額	
直接仮設工事						
作業用足場 内部 枠組本足場 W=900 L40 H4.5		18	m ²			
奥行4.5m程度 棚足場	床面積 A=4.0 H=4.5					
外部 枠組本足場 W=900 昇降機 L=40 H4.0		16	m ²			
同上 安全手摺り		4	m			
小計						
オーバードア取替修繕						
OS-1 バランス式一般オーバードア スチール 0.8mm W=4,200 H=4,000		1	箇所			
オールステンレスレール	垂直部	1	式			
オールステンレスレール	水平部	1	式			
オールステンレスレール	水平R部	1	式			
ウェザーstripp		1	式			
ODアルマーシール(レール部)		1	式			
ODアルマーシール(まぐさ部)		1	式			
耐風補強柱 内側 □75×75		1	箇所			
運搬費		1	式			
ステンレス養生費		1	式			
オーバードア取外撤去費		1	式			
取替作業費		1	式			
発生材処分費	金属くず	1	式			

名称	品質寸法	数量	単位	単価	金額	
旅費		1	式			
小計						
直接工事費						
現場調査、施工図面作成及び諸経費		1	式			
合計						
消費税						
設計額						